

临港区环保分局建设项目环境影响评价文件拟审批情况的公示（2017.11.24）

根据《环境影响评价法》、《行政许可法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关规定和建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下4个项目作出审批意见，现将有关情况予以公示，公示期为2017年11月24日—2017年11月28日。

联系电话：0539-7660133

通讯地址：中兴商务企业发展中心19楼

邮 编：276624

序号	建设单位	建设地点、规模和主要建设内容	项目拟采取的污染防治措施	拟办意见	审查意见
1	临沂新东港商砼有限公司	年产30万立方米商品混凝土和10万立方米湿拌砂浆项目。位于临沂临港经济开发区坪上镇西辛庄村西南1070m	搅拌站粉尘经布袋除尘器处理后由15米高排气筒有组织排放，水泥、粉煤灰、矿粉料仓储罐顶呼吸孔及料仓储罐底粉尘经振动除尘器处理后由20米高排气筒排放。食堂产生的饮食油烟通过高效油烟净化器处理后通过专用烟道和高于屋顶1.5m的排气筒排放。搅拌机冲洗废水、混凝土运输车辆清洗水、地面冲洗废水，全部经沉淀池沉淀后回用于混凝土搅拌。生活污水进入化粪池处理后外运堆肥，不得外排。通过合理布置噪声源，针对噪声源位置及特点分别采取基础减振、隔声、消声等措施。一般固废按照报告表提出的处理处置措施进行处理。危险废物须委托有危废处理资质的单位处置。	建设单位在严格落实环评提出的污染防治措施后，对周边环境的影响较小，能为环境所接受。从环境保护角度考虑，该项目建设可行。	新建，拟同意审批

2	临沂德志机械配件锻造有限公司	年产 150 万套各种机械配件。位于临沂临港经济开发区壮岗镇坪壮路（凤凰峪社区对面）。	锻造车间抛丸粉尘经脉冲袋式除尘器处理后经 15m 高排气筒排放；喷塑废气经滤芯除尘器处理后通过 15m 高排气筒排放；铸造电炉熔炼粉尘经集气罩收集后经 1 套布袋除尘器处理后经 15m 高的排放筒排放；浇铸废气经集气罩收集后经 1 套布袋除尘器处理后经 15m 高的排放筒排放；铸造表面清理废气经 1 套布袋除尘器处理后经 15m 高的排放筒排放；铸造砂处理线粉尘经 1 套布袋除尘器处理后经 15m 高的排放筒排放。加工热处理废气经 1 套光氧催化装置处理后通过 15m 高排气筒排放；涂装车间喷漆废气经水帘/水旋+过滤棉净化除雾后与晾干废气、固化炉废气（喷塑和喷漆不同时运行）一起经一套光氧催化装置处理后由 15m 高排气筒排放。食堂油烟通过油烟净化器，由食堂顶排放（高于食堂顶 1.5m）。项目废水经厂内自建污水处理站处理达标后全部回用，不外排。合理布局，选择低噪声设备，对主要噪声源采取基础减振、隔声、消声等措施。一般固废按照报告表提出的处理处置措施进行处理。危险废物须委托有危废处理资质的单位处置。	建设单位在严格落实环评提出的污染防治措施后，对周边环境的影响较小，能为环境所接受。从环境保护角度考虑，该项目建设可行。	新建，拟同意审批
3	临沂永创五金有限公司	注塑车间、五金车间、喷塑车间、固化车间、仓库及配套设施。位于临沂临港经济开发区坪上镇 S342 省道与大山路交汇处。	项目抛丸粉尘经设备自带袋式除尘器处理后由 1 根 15m 排气筒排放；喷塑粉尘经设备自带滤芯除尘器处理后经风机引入 1 台袋式除尘器处理后由 1 根 15m 排气筒排放。固化废气、注塑废气非甲烷总烃经集气罩收集后进入同一套光催化有机废气净化器处理后由风机引至 15 米高排气筒排放。焊接过程中产生的烟尘通过移动焊接烟尘净化器处理后无组织排放。项目运营过程中产生的生活污水经化粪池处理后定期由吸粪车抽运，不得外排。项目在车床、钻床、粉碎机等设备运转过程中产生的噪声应通过选用低噪音设备，并针对噪声源位置和噪声的特点分别采取减震、吸声、隔声和消声等措施。一般固废按照报告表提出的处理处置措施进行处理。危险废物须委托有危废处理资质的单位处置。	建设单位在严格落实环评提出的污染防治措施后，对周边环境的影响较小，能为环境所接受。从环境保护角度考虑，该项目建设可行。	未批先建，已处罚，拟同意审批
4	中国石化销售有限公司山东临沂分公司	加油区、油罐区、站房。加油区包括：加油罩棚、加油岛；存储区包括：油罐区；站房 3 座，内设有收费室、控制室、值班室、卫生间等。莒南第十二加油站位于临港经济开发区朱芦镇横沟村，莒南第十三加油站和莒南第十九加油站均位于临港经济开发区坪上镇。	营运期项目储油罐大小呼吸、卸油工序、加油工序产生的烃类气体通过采用三次油气回收装置、埋地式工艺安放储罐、汽油罐和柴油罐的通气管分开设置以及要求加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业等措施。该项目生活污水经化粪池收集后定期由环卫部门抽运堆肥，不得外排。通过选用低噪音设备，根据噪声产生的位置和特点分别采取加设吸声罩、减振、隔音等措施。一般固废按照报告表提出的处理处置措施进行处理。危险废物须委托有危废处理资质的单位处置。	建设单位在严格落实环评提出的污染防治措施后，对周边环境的影响较小，能为环境所接受。从环境保护角度考虑，该项目建设可行。	未批先建，已处罚，拟同意审批